KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, JemberKodePos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail :
info@uinkhas.ac.id
Website : www.uinkhas.ac.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENAWARAN

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KAMPUS UIN KHAS JEMBER

Nomor : B. 291/Un.22/PPK.2/PL.01.00/05/2026

Nama Pekerjaan	:	**Peningkatan Jalan Kampus UIN KHAS Jember**
Satuan Kerja	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Lokasi Pekerjaan	:	Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates, Jember Kode Pos 68136
Sumber Dana	:	DIPA BLU UIN KHAS Jember
Harga Perkiraan Sendiri	:	Rp 536.676.000,00

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (26-05-2026), bertempat di Ruang Rapat PBJ UIN KHAS Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Sukardi, S.Sos., M.E**
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Nama : **Abdi Rahmanu**
   Jabatan : **Direktur CV. BINTANG JAYA YASMIN**

Bahwa kami telah melakukan klarifikasi atas penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas kepada yaitu :

Nama Perusahaan : **CV. BINTANG JAYA YASMIN**
Alamat : Dusun [redacted] 09, Rambipuji - Jember

a. Klarifikasi dilakukan dengan memeriksa spesifikasi pada pekerjaan berikut ini:

Rel Pengaman Jalan (guardrail)	Spesifikasi Rel Pengaman Jalan (guardrail) :		
	Produksi	:	Pabrik Dalam negeri
	Material	:	Baja dengan kekuatan Yield Strength (Fy) ≥ 230 Mpa
	W-Beam (Lempengan Besi)	:	Ketebalan 2,7 mm, panjang 4320 mm (efektif 4000 mm), lebar 312 mm.
	Post (Tiang Penyangga)	:	Biasanya menggunakan besi WF atau U-Channel dengan ketebalan
			4,5 mm - 6,0 mm.
	Blocking (Besi Pengikat)	:	Ketebalan 4,5 mm - 6,0 mm.
	Finishing	:	Hot Dip Galvanize (tahan korosi)

MILIK PPID UIN KHAS JEMBER 2026

	Terminal End	:	Ujung guardrail yang melengkung
	Bolt & Nut	:	Baut dan mur dengan spesifikasi khusus untuk kekuatan maksimal.

b. Rincian Harga Item Pekerjaan Rel Pengaman Jalan (*guardraili*) / Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan	Satuan	Mata Pembayaran	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	PPN 11% (Rp.)	HSP + PPN 11% (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pagar Pengaman Semi Kaku W Beam Lurus	M'	9.2(14a1)	20,00	1.279.000,00	140.690,00	1.419.690,00	**28.393.800,00**

c. Penyedia menyatakan **sanggup melaksanakan item pekerjaan sesuai spesifikasi pada point a di atas**, dengan harga **Rp 28.393.800,00.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh yang hadir untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Nama : **Sukardi, S.Sos., M.E.**
   Tanda tangan:

2. Nama : **Abdi Rahmanu**
   Tanda tangan

MILIK PPID UIN KHAS JEMBER 2026